

regione: CAMPANIA
comune: SALERNO

PUA SUB-COMPARTO CR_29 sub.2 ANGELLARA-FERROVIA-ARBOSTELLA

committenti: Sign.ri VETTORI GUGLIELMO, VETTORI GIOVANNI BATTISTA

Guglielmo Vettori
firma

Giovanni Battista Vettori
firma

elaborati: **STATO DI PROGETTO**

COMPUTO METRICO
Opere di Urbanizzazione Secondaria

tavola

36

data

AGOSTO 2019

gruppo di progettazione:

ing. GAETANO D'AMBROSIO



Gaetano D'Ambrosio
firma

officina **MANI**

arch. NICOLA MANZO
arch. GIOACCHINO CARPINELLI
per.ind. VINCENZO TROMBETTA

Nicola Manzo
firma



progettazioni specialistiche:

Comune di SALERNO
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, relativo al comparto edificatorio CR_29sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella), avente valore di piano di lottizzazione (PdL) di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 articoli 13 e 28. URBANIZZAZIONE SECONDARIA

COMMITTENTE: Sigg.ri Vettori Guglielmo e Vettori Giovanni Battista

Data, agosto 2019





IL TECNICO

dott. Ing. G. D'Ambrosio – dott. Arch. N. Manzo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.11.080.080 .a	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con terreno vegetale aree a verde mq	893,23			0,200	178,65		
	SOMMANO mc					178,65	23,29	4'160,76
2 U.07.010.020 .e	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella ... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 25 a 30 cm areaa percorso vita					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	284,28	2'274,24
3 U.07.010.040 .b	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... i ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine Superfici tra 200 e 1000 mq area percorso vita					893,23		
	SOMMANO mq					893,23	1,28	1'143,33
4 U.07.010.024 .a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale area percorso vita					893,23		
	SOMMANO mq					893,23	0,67	598,46
5 NP 001	Oneri per la fornitura e posa in opera di attrezzature "Percorso Vita" : installazione n°8/12 stazioni per esercizio fisico (vedi grafici progetto) costituite da cartellonistica il ... asicura esecuzione del movimento, inoltre esente da ruggine, marciscenze, schegge, riducendo al minimo la manutenzione .					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'000,00	30'000,00
6 U.06.010.072 .b	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, la ... ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Listoni di legno di pino					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	295,32	1'771,92
7 U.06.020.030 .a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca ... iverimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm In legno di Pino					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	139,47	418,41
	A R I P O R T A R E							40'367,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'367,12
8 Np	Fornitura di albero Cinnamomum Camphora circonferenza 18/20 cm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	240,00	240,00
9 Np	Fornitura di albero Jacaranda Mimosifolia (altezza 200 cm)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	400,00	400,00
10 Np	Fornitura di albero Populus Alba (esemplare sterile) circonferenza 20/25 cm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,00	330,00
11 Np	Fornitura di albero Carpinus Betulus Fastigiata (medie dimensioni)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	350,00	700,00
12 Np	Fornitura di albero Phytolacca Dioica (circonferenza tronco 35/40 cm)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	730,00	730,00
13 E.19.030.030 .a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato perimetrazione urb second. *(lung.=53+106,3)	159,30		2,000	17,100	5'448,06		
	SOMMANO kg					5'448,06	5,09	27'730,63
14 E.19.030.040 .a	Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti i ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati perimetrazione urb second.	2,00		2,000	17,100	68,40		
	SOMMANO kg					68,40	6,02	411,77
15 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere perimetrazione urb second. *(lung.=53+106,3) perimetrazione urb second.	159,30 2,00		2,000 2,000	17,100 17,100	5'448,06 68,40		
	SOMMANO kg					5'516,46	1,08	5'957,78
	Parziale LAVORI A MISURA euro							76'867,30
	T O T A L E euro							76'867,30
	Data, 18/07/2019							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<p>Il Tecnico arch. N. Manzo - ing. G. D'Ambrosio</p>    							
	A RIPORTARE							